

DATOS EMPRESA

TF: 681 915 299 CIF: 50978944 FECHA: 08/06/2025

VALIDEZ DE PRESUPUESTO 10 DÍAS

DATOS CLIENTE

NOMBRE: Julián TF: 622 59 56 16 CALLE: Alameda

PRESUPUESTO

			UND	TOTAL
PRT	1	DERRIBO		
		Desmontar mobiliario de cocina y sanitarios de cuarto de baño actual.		80€
		Derribo de cerámica cuarto de baño y cocina.		120 €
		Levantamiento puerta baño y cocina.		20 €
		Derribo de pared divisoria de armario y cuarto de baño.		20€
		Apertura de rozas para instalación nueva de fontanería y electricidad.		2.070€
		Descombrado y maderas será transportado en camión a planta reciclaje		610 €
		vertedero (SALMEDINA).		010€
PRT	2	FONTANERIA CUARTO DE BAÑO 1- BAÑO 2		
		Instalación de fontanería en cuarto de baño 1 y baño 2 en todos sus	1.800 €	
		puntos de agua corriente y desagües lavabos, zonas de duchas	1.800 €	
		Incluido en este presupuesto materiales de cobre, PVC y grifería.		
		Grifo de ducha hasta 150€ und.		
		Grifo lavabos hasta 25€ und.		
		Plato de ducha hasta 150€ und.), 0 ha ====	1 100 C
		Mampara hasta 150€ und.	x 2 baños	1.490 €
		Conjunto de muebles y espejos hasta 150€ und.		
		Kit de inodoro hasta 120€ und.		
		Modificar bajantes adaptado para baño 1 y baño 2.		1.100 €
		Instalación de sanitarios.		240 €
PRT	3	FONTANERIA COCINA		
		Instalación de fontanería cocina en todos sus puntos de agua corriente y		4 040 6
		desagües para fregadero lavadora y lavavajillas.		1.610 €
	$\overline{}$	Incluido en este presupuesto materiales de cobre, PVC y grifería.		
PRT	4	ELECTRICIDAD BAÑO1 - BAÑO 2 Y COCINA		
	_	Instalación de electricidad en cuartos de baño modificando un punto para		
		cada espejo, 2 puntos de luz de enchufes en cada baño y cambiar hilo de		780 €
		interruptores hasta 4€ und de mecanismos		
	$\overline{}$	Instalación de electricidad en cocina modificando cada punto de luz para		
		su respectivo electrodomésticos individualmente.		
		Lavadora.		
		Lavavajillas.		
		Horno.		1.340 €
		Vitrocerámica.		
		Enchufes auxiliares hasta 6 und.		
		Hasta 4€ und de mecanismos.		
PRT	5	ALBAÑILERIA		
1 1 1		Levantamiento de tabique divisorios de baños.		40 €
	+	Tapar roza de fintaría y electricidad.		270 €
	+	Preparado de paredes en cuartos de baño y cocina, enfoscado con		
		mortero VALSEC 7,5.		900€
	+	Alicatado de 2 cuartos de baño con pegamento flexible y cerámica		
		incluida hasta 15€/m² a elección del propietario		2.800 €
	+	Solado de 2 cuartos de baño con pegamento flexible y cerámica incluida		
		hasta 15€/m² a elección del propietario		410€
	+	Alicatado de cocina con pegamento flexible y cerámica incluida hasta		
		15€ metro cuadro a elección del propietario		3.600 €
	+	Rejuntado llagas de la cerámica color a elección del propietario.		150 €
PRT	6	CARPINTERIA		130 €
111	0	Instalación de kit de puertas en baños y cocina 4 und, incluido en este		
		presupuesto 150€ und kit de puertas.		840 €
	+			
		Marco.		
		Hoja.		
		Manillas.		
		Molduras.		
		Condenas para baños.		

		Instalación mobiliario cocina mano de obra.	1.470 €
		Muebles bajos.	
		Muebles altos.	
		Encimera.	
		Fregadero.	
		Grifo.	
		Lavadora.	
		Lavavajillas.	
		Placa vitro .	
		Horno.	
		Nevera.	
		Campana.	
		Mobiliario de cocina y electrodomésticos proporcionado por el propietario,	
		incluido en este presupuesto el transporte.	
PRT	7	PINTURA	
		Cubrir con cartón y plástico toda la zona que puedan ser afectadas por la	170 €
		pintura.	170 €
		Se pintara.	
		Salón.	
		Hol.	
		Pasillo.	2.200 €
		2 dormitorios.	
		2 techos de baño.	
		Techo cocina.	

B.IMPONIBLE: 24.130 €

TASA IVA: 21%

IVA 21%: 5.067 €

IMPORTE TOTAL: 29.197 €

Nota; El presupuesto se realizara en 2 pagos mediante transferencia bancaria o cheque. Primer pago será del 50% al inicio de obra. Segundo pago será del 50% finalización de obra.